

## ベネチアンガラスブリック 施工に関して

この度は、弊社取扱商品の「ベネチアンガラスブリック」のお問い合わせを頂きまして誠にありがとうございます。

ベネチアンガラスブリックの施工に関して記載致します。

当該商品は、「ガラスブロック」の様な内部に空洞がある商品ではなく、無垢のガラス製品となります。幅 240mmの「キューブ」及び幅 120mmの「ハーフ」がございます。商品には取付を行うための加工は一切しておりません。モルタル・コーキング材等を使用して積み重ねていく施工となります。化粧モルタルをご使用されると見栄えが良くなります。



- ・ 施工に関しては、上写真の様に四方向をコンクリートブロック等で挟み込みなどして当該商品が外れないよう、上下・左右に転倒が発生する恐れが無い頑丈な支えを設置される事をお勧め致します。
- ・ 当該商品のみを積み上げ（周りに支え材が無い）を行う際はブロック積みの様な施工になりますが、鉄筋を H 方向 3 段・W 方向 2 列ごとに入れて下さい。また、転倒の恐れがありますので、高さは 900 mm以下にして下さい。この高さはあくまでも目安です。
- ・ 安定した状態で積み上げを行うため、当該商品の広い面が上下になるように施工して下さい。
- ・ 当該商品の「キューブ」で 1 個あたり 3.5 k g の重量がございます。現場にて荷重に対応可能か確認が必要です。また、床面でのご使用は出来ません。
- ・ モルタルを使用して施工した場合、収縮により当該商品が割れてしまう場合がございます。緩衝材等をご用意しておりませんので予めご了承承願います。
- ・ ガラス製品ですので、表面に細かなかすり傷・若干の凹凸がございます。
- ・ 製造工程上、ガラス内部に気泡がある場合がございます。
- ・ 当該商品は JIS 規格に適合した商品ではありませんので、建築構造物には使用しないようにして下さい。
- ・ 当該製品はガラスですので割れ等、取扱には十分ご注意下さい。
- ・ 輸入商品ですので、ご注文前に在庫確認をお願い致します。

以上